屋外路面 印刷シート［短期用］

グランシャルシート

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社

施工例集［ 国民体育大会／ねんりんピック ］

Ground Sign & Ground Design

ねんりんピック 愛顔のえひめ2023

愛媛県 今治市
Φ2000mm
【 GD151 】

いきいき茨城ゆめ国体 2019

茨城県 常陸大宮市
W4500×H3000mm
【 GA54 】



福井しあわせ元気国体 2018

福井県 福井市
W4500×H2000mm
【 GA49 】

笑顔つなぐえひめ国体 2017

愛媛県 内子町
W3750×H2500mm
【 GA32 】

希望郷いわて国体 2016

岩手県 北上市
W4000×H2400mm
【 GA27 】

紀の国わかやま国体 2015

和歌山県 和歌山市
W2500×H2000mm
【 GD52 】

長崎がんばらんば国体 2014

長崎県 佐世保市
W3000×H3000mm
【 GD43 】

スポーツ祭東京 2013

東京都 足立区
Φ3000mm
【 GD34 】

ぎふ清流国体 2012

岐阜県 可児市
W3000×H2250mm
【 GA18 】

おいでませ！山口国体 2011

山口県 山陽小野田市
W2000×H2000mm
【 GD17 】

ねんりんピック 石川 2010

石川県 金沢市
φ5000mm

トキめき新潟国体 2009

新潟県 燕市
W2000×H2000mm

屋外路面 印刷シート「グランシャルシート」の特長

簡単に貼って剥がせる

再剥離シートなので裏フィルムを剥がして、そのまま貼って圧着するだけで施工が完了します。シートを剥がす際も、簡単に剥がすことができます。設置期間の目安は3ヶ月以内です。

※通行量の多い場所では、1週間程度を目安にしてください。

設　置

撤去(剥離)

■ 製品性能表

シートタイプ	貼付タイプ
通行対応	自転車　歩行者
施工方法	シートの裏の剥離フィルム(裏フィルム)を剥がして設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。
施工路面	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング
カラー	白
対応インク	溶剤系インク ／ 低溶剤系インク ／ ラテックスインク ／ UVインク
設置期間	3か月以内を目安(通行量・設置場所により設置期間が変わります。)
厚さ(規格値)	0.6mm±0.2mm

※1　その他の設置面はお問い合わせ下さい

■施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧下さい。
施工の際は、施工手順書の"注意事項"をよく読み、正しく施工してください。

■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年6月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社
〒929-0447　石川県河北郡津幡町字旭山11番地2
Tel:076-289-6639　Fax:076-289-6637
E-mail:sanko@sanko-kikaku.com
URL:http://www.sanko-kikaku.com

CSD007　2024.06